

STAUBSCHUTZWAND HEYWALL



HEYWALL



- Zeitsparende Montage und Demontage ohne zeitaufwendiges Abdecken/Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- Flexibles Modulsystem
- Keine Nachreinigung durch Einhausung des Arbeitsbereiches
- Werkzeugloser Gebrauch und Aufbau in wenigen Minuten, einfach und ohne Leiter installierbar
- Als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon, alle Winkel sind möglich

Montageablauf:

1. Systemstangen anbringen
2. Seiten abdichten
3. Decken abdichten
4. Reißverschluss anbringen

Spezifikationen	BASIS-PAKET	PLUS-PAKET	PROFI-PAKET
Artikel-Nr.	1920101	1920105	1920103
Inhalt	4 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 1 Tragetasche	4 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 4 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 4 Seitenklemmen 4 Dichtschiene/Deckenklemmen 1 Tragetasche	6 Systemstangen (bis 3,60 m Höhe) 6 Winkeladapter 2 Reißverschlüsse 6 Seitenklemmen 8 Dichtschiene/Deckenklemmen 3 Tragetaschen
max. Länge (m)	8	8	13
max. Fläche (m ²)	28,8	28,8	46,8